

مرکز آموزشی و درمانی الزهراء(س) تبریز در نظر دارد امورات ساختمانی بخش امحاء و پسماند را طبق آیتم ها بشرح ذیل از طریق استعلام قیمت واگذار نماید.

- ۱ - اجرای کاشی کاری دیوار با کاشی درجه دو از شرکتهای معتبر (انتخاب رنگ بر عهده کارفرما) به مترائز تقریبی ۳۰۰ مترمربع (پیشنهاد قیمت برای مترمربع)
- ۲ - اجرای کف با سرامیک درجه دو از شرکتهای معتبر (انتخاب رنگ بر عهده کارفرما) به مترائز تقریبی ۱۲۰ متر مربع (پیشنهاد قیمت برای مترمربع)
- ۳ - گچ کاری ، سفید کاری و اصلاح به مترائز تقریبی ۱۰۰ مترمربع (پیشنهاد قیمت برای مترمربع)
- ۴ - آجرکشی با نبش کشی آهنی به مترائز تقریبی ۸۰ مترمربع (آجرکشی با عرض ۱۰ سانت) (پیشنهاد قیمت برای مترمربع)
- ۵ - درب از جنس HDF ، ضد رطوبت با چهار چوب فلزی (پروفیل فرانسوی) و رنگ آمیزی ۵ مورد (پیشنهاد قیمت برای عدد)
- ۶ - درب UPVC ۳ مورد (پیشنهاد قیمت برای عدد)
- ۷ - تابلوی برق اصلی سه فاز ۸۰ آمپر (شامل کلید اتوماتیک ۸۰ آمپر یک عدد، کلید اتوماتیک ۴۰ آمپر یک عدد، فیوز منیاتوری سه فاز ۲۵ آمپر یک عدد ، فیوز منیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر ۶ عدد ، فیوز منیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر ۶ عدد) (پیشنهاد قیمت برای عدد)
- ۸ - اجرای سیستم اعلام حریق ۴ زون (پنل و ددکتورها از مرکز تحویل پیمانکار خواهد شد) با کابل نسوز درجه یک و لوله پلیکا (سرجمع)
- ۹ - اجرای روشنایی ۱۵ عدد چراغ مهتابی ۱۲۰ سانتیمتر ضد انفجار برند مازینور (LED با خرطومی نسوز ۱۶) (پیشنهاد قیمت برای عدد)
- ۱۰ - اجرای پرز نیرو رسانی به تعداد ۱۰ عدد (پیشنهاد قیمت برای عدد)
- ۱۱ - اجرای پرز خط تلفن یک عدد (پیشنهاد قیمت برای عدد)
- ۱۲ - کابل کشی به طول ۴۵ متر برای دستگاه اتوکلاو و خرد کن با لوله پلیکای ۳۲ (۱۶×۵ بطول ۳۵ متر و ۴×۵ بطول ۱۰ متر) (پیشنهاد قیمت بصورت مترطولی)
- ۱۳ - لوله کشی خط فاضلاب اصلی بطول تقریبی ۳۵ متر شامل حفاری، لوله گذاری و اصلاح مجدد محل لوله گذاری (۵ اینچ و اتصال به منهل محوطه) (پیشنهاد قیمت بصورت مترطولی)
- ۱۴ - لوله کشی خط فاضلاب فرعی بطول تقریبی ۳۶ متر (داخل ساختمان پسماند) ، (۱۰ متر ۴ اینچ، ۵ متر ۲ اینچ) با نصب ۷ عدد اتصال کف شویی (پیشنهاد قیمت بصورت مترطولی)
- ۱۵ - اجرای لوله کشی آب سرد و گرم برای سرویس بهداشتی و اتاق واشینگ بطول تقریبی ۴۰ متر (اجرا با لوله ۵ لایه ۱۶) (پیشنهاد قیمت بصورت مترطولی)
- ۱۶ - اجرای لوله کشی آب سرد برای شیر برداشت ورودی امحاء زباله بطول تقریبی ۲۰ متر (اجرا با لوله ۵ لایه ۱۶) (پیشنهاد قیمت بصورت مترطولی)
- ۱۷ - اجرای لوله کشی بخار با لوله فولادی ۲ اینچ بطول تقریبی ۱۰ متر (پیشنهاد قیمت بصورت مترطولی)

۱۸- اجرای کانال برای تهویه اتاق بطول تقریبی ۲۰ متر (۱۲ اینچ) (پیشنهاد قیمت بصورت مترطولی)

۱۹- عایق بندی از نوع قیرگونی به مترائز تقریبی ۴۰ متر مربع (پیشنهاد قیمت برای مترمربع)

۲۰- نصب دو عدد درب فلزی به مترائز تقریبی ۸/۵ مترمربع و به وزن تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم ۴ لنگه با قفل و یراق و نصب (پیشنهاد قیمت بصورت سرجمع)

**برنده استعلام موظف به تحویل کار از نظر فنی شامل عملکرد صحیح سفارشات برقی و مکانیکی شامل روشن و خاموش شدن اتصالات برق و وجود جریان برق در تابلو و شیب قابل قبول در سیستم فاضلاب و اخذ تاییدیه های فنی از کارشناسان مربوط خواهد بود.

**پیشنهاد قیمت از مورخه ۹۹/۲/۳ لغایت ۹۹/۲/۴ اجرای قرارداد بصورت اورژانسی و در ۱۵ روز کاری خواهد بود.

**پیمانکار موظف به بیمه کارگران شاغل در پروژه می باشد

**کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد

دکتر حق وردی - مدیر مرکز